แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ ถนนสายสุขเกษม

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 261 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 2 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	235.00	990.72	232,819.10	1.3822	1,369.37	321,802.56
2	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	บ่อ	26.00	3,796.21	98,701.53	1.3822	5,247.12	136,425.25
3	งานฝาปิด ค.ส.ล.	ฝา	26.00	982.46	25,543.92	1.3822	1,357.95	35,306.80
4	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	349.00	70.00	24,430.00	1.3822	96.75	33,767.14
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	349.00	355.12	123,936.88	1.3822	490.84	171,305.55
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	29.00	64.09	1,858.61	1.3822	88.58	2,568.97
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	111.33	333.99	1.3822	153.88	461.64
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					507,624.03		8,804.49	
							รวมเป็นเงิน	701,637.91
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**701,000.00**

(เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายนริศ ขาวผ่อง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมณีวรรณ คำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางกัญญาภัค บุญมานิตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี